BETONSKE TRAVNE PLOŠČE
ASFALT
UTRJENA BREŽINA, KOKOSOVA MREŽA, ZAZELENITEV PO NAVODILIH " ZVKDS "
ZELENICA
ROBNIKI
OBSTOJEČI OBJEKTI
LINIJSKI POŽIRALNIK Z USEDALNIKOM
LITOŽELEZNI POŽIRALNIK
KOŠ ZA ODPADKE
ELO PRIKLJUČNO MERILNA OMARA
ELEKTRIČNI DROG NN

832,00 M2	OBDELOVALNA POVRŠINA
681,00 M2	CELO PARKIRIŠČE
270,00 M2	ASFALT
340,70 M2	BETONSKE TRAVNE PLOŠČE
76,40 M1	ROBNIK - 15/25
64,40 M1	POGLOBLJEN ROBNIK - 10/25
80,40 M1	BETONSKA MULDA Š=40 cm
13,20 M1	LINIJSKI POŽIRALNIK
38,50 M1	BETONSKI ROBNI ZIDEC - 0,33M3/M1

Spremembe:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:

Številka projekta: 06/2018	IPING d.o.o. PROJEKTIRANJE INŽENIRING GRADBENIŠTVO ODGOVORNI SLJ.TRAS TEL: 03 5812 000 FAX: 03 5812 010 E-POŠTA: ping@siol.net	Številka načrta: 06/2018 A
Naziv objekta:	**UREDITEV PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA**	
Investitor:	OBČINA ROGATEC Pot k ribniku, ROGATEC	
Vrsta projekta:	PZI-PROJEKT ZA IZVEDBO	
Za gradnjo:	DRUGI GRADBENI NAČRTI	
Vsebina risbe:	UREDITVENA SITUACIJA	
Merilo:	1:100	
Projektant:	IPING d. o. o., Rogaška Slatina	
Odgovorna oseba projektanta:	Cvetka FAITH	
Odgovorni vodja projekta:	Cvetka FAITH	
Številka risbe:	03	
Datum izdelave:	JULIJ 2018	